

工程总概况特征			
专业工程概况：	建筑专业（包括建筑，安装工程, 园林绿化） （人工，材料单价采用《佛山工程造价信息》2024年8月）		
总建筑面积 (m²)	50090.41	地下总面积 (m²)	1061.89
地上总建筑面积 (m²)	49028.52	室外总面积 （m²）	17403.54
室外道路面积 （m²）	17403.54	园建面积 （m²）	0
其他说明			
浅圆仓A工程概况特征			
专业工程概况：	建筑专业（包括建筑，安装工程） （人工，材料单价采用《佛山工程造价信息》2024年8月）		
建筑面积 (m²)	19119.96	总高度（m）	47
层高	6/34.7/4.8	层数	3
基础类型（桩长）	桩基础灌注桩（600桩径18、20m，800桩径26.5、28.5m，1000桩径29.5、31.6m）	结构类型	剪力墙结构
土方工程	一、二类土；机械开挖，人工辅助	储备量（吨）	128000
外墙厚度（mm）	250	内墙厚度（mm）	/
外墙材料名称及规格	专用反射隔热涂料、烯酸酯涂料	砖砌体材料名称及规格	蒸压加气混凝土砌块
内墙面材料名称及规格	无机内墙涂料	地面材料名称及规格	10厚600×600米黄色防滑耐磨地砖
屋面材料名称及规格：	西瓦屋面	天棚材料名称及规格	无机涂料
其他说明			
浅圆仓B工程概况特征			
专业工程概况：	建筑专业（包括建筑，安装工程） （人工，材料单价采用《佛山工程造价信息》2024年8月）		
建筑面积 (m²)	16768.53	总高度（m）	47
层高	6/34.7/4.8	层数	3
基础类型（桩长）	筏板基础；桩基础灌注桩（600桩径14m，800桩径21m，1000桩径23.5）	结构类型	剪力墙结构
土方工程	一、二类土；机械开挖，人工辅助	储备量（吨）	112000
外墙厚度（mm）	250	内墙厚度（mm）	/
外墙材料名称及规格	专用反射隔热涂料、烯酸酯涂料	砖砌体材料名称及规格	蒸压加气混凝土砌块
内墙面材料名称及规格	无机内墙涂料	地面材料名称及规格	10厚600×600米黄色防滑耐磨地砖
屋面材料名称及规格：	西瓦屋面	天棚材料名称及规格	无机涂料

其他说明			
4#提升塔、工作塔、卸粮站工程概况特征			
专业工程概况：	建筑专业（包括建筑，安装工程）（人工，材料单价采用《佛山工程造价信息》2024年8月）		
基坑面积 (m²)	2000	基坑深度（m）	2-7.8m
土方工程	12846.61	基坑支护做法	喷射砼放坡+（土钉锚杆及微型钢管桩）
其他说明	包含4#提升塔、工作塔、卸粮站，1#、2#、3#提升塔基坑含在提升塔土建工程里。		
工作塔及汽车卸粮站工程概况特征			
专业工程概况：	建筑专业（包括建筑，安装工程）（人工，材料单价采用《佛山工程造价信息》2024年8月）		
建筑面积 (m²)	5282.56	总高度（m）	62.9
地下室面积（m²）	724.74	地上面积（m²）	4556.99
层高	6.5/5.5	层数	10
基础类型（桩长）	筏板+独立基础	结构类型	框架剪力墙
外墙厚度（mm）	250	内墙厚度（mm）	250
外墙材料名称及规格	蒸压加气混凝土砌块外墙	砖砌体材料名称及规格	蒸压加气混凝土砌块内墙
内墙面材料名称及规格	15厚白色穿孔吸声复合板600x600、内墙无机涂料两道、钢板墙板	地面材料名称及规格	陶瓷防静电地板、10厚米白色防滑地砖
屋面材料名称及规格：	西瓦屋面、10厚米白色600*600防滑地砖面	天棚材料名称及规格	15厚白色穿孔吸声复合板600x600、白色内墙无机涂料
其他说明			
提升塔工程概况特征			
专业工程概况：	建筑专业（包括建筑，安装工程）（人工，材料单价采用《佛山工程造价信息》2024年8月）		
建筑面积 (m²)	6547.65	每座高度（m）	52.4
地下室面积/坑面积（m²）	337.15	地下室高度/坑深度（m）	3
层高	6/5.5/7/7.5/6.5/6.6/3.6	层数	9
基础类型（桩长）	桩基础灌注桩（600桩径18、20m，800桩径26.5、28.5m，1000桩径29.5、31.6m）	结构类型	框架-剪力墙结构
土方工程	一、二类土；机械开挖，人工辅助	基坑支护	/
外墙厚度（mm）	250	内墙厚度（mm）	250
外墙材料名称及规格	外墙丙烯酸酯涂料	砖砌体材料名称及规格	蒸压加气混凝土砌块
内墙面材料名称及规格	内墙无机涂料	地面材料名称及规格	防静电水磨石/600×600米白色防滑地砖/C20细石混凝土
屋面材料名称及规格：	C20细石混凝土	天棚材料名称及规格	无机涂料/外墙丙烯酸酯涂料
其他说明			

配套用房工程概况特征			
专业工程概况：	建筑专业（包括建筑，安装工程） （人工，材料单价采用《佛山工程造价信息》2024年8月）		
建筑面积 (m²)	1835.59	总高度（m）	17.9
地下室面积（m²）	/	地上面积（m²）	1835.63
层高	4.5/4.2/3.6/3.6	层数	4
基础类型（桩长）	独立基础	结构类型	框架混凝土
土方工程	一、二类土；机械开挖，人工辅助	基坑支护	/
外墙厚度（mm）	200	内墙厚度（mm）	200/100
外墙材料名称及规格	弹性涂料外墙	砖砌体材料名称及规格	蒸压加气混凝土砌块
内墙面材料名称及规格	无机内墙涂料	地面材料名称及规格	8厚600*600米防滑地砖
屋面材料名称及规格：	细石混凝土屋面	天棚材料名称及规格	方型铝扣板面层600×600
其他说明			
发油台工程概况特征			
专业工程概况：	建筑专业（包括建筑，安装工程） （人工，材料单价采用《佛山工程造价信息》2024年8月）		
建筑面积 (m²)	69.91	总高度（m）	9.3
层高	5/2.6	层数	2
基础类型（桩长）	独立基础	结构类型	钢结构
土方工程	一、二类土；机械开挖，人工辅助	基坑支护	/
外墙材料名称及规格	/	砖砌体材料名称及规格	/
内墙面材料名称及规格	/	地面材料名称及规格	/
屋面材料名称及规格：	压型钢板屋面	天棚材料名称及规格	/
其他说明			
地磅房工程概况特征			
专业工程概况：	建筑专业（包括建筑，安装工程） （人工，材料单价采用《佛山工程造价信息》2024年8月）		
建筑面积 (m²)	466.2	总高度（m）	8.7
地下室面积（m²）	/	地上面积（m²）	466.2
层高	3.6/3.3	层数	2
基础类型（桩长）	独立基础	结构类型	框架结构
土方工程	一、二类土；机械开挖，人工辅助	基坑支护	/

外墙材料名称及规格		涂料外墙				砖砌体材料名称及规格				蒸压加气混凝土砌块				
内墙面材料名称及规格		釉面砖、内墙涂料				地面材料名称及规格				防滑地砖				
屋面材料名称及规格：		细石混凝土屋面				天棚材料名称及规格				600*600铝扣板、防霉涂料				
其他说明														
室外工程概况特征														
专业工程概况：		市政工程、园建建筑、园林绿化、安装工程（人工，材料单价采用《佛山工程造价信息》2024年8月）												
室外面积（㎡）		17403.54				道路面积（㎡）				17403.54				
土方工程		一、二类土；机械开挖，人工辅助				园建面积（㎡）				/				
路面做法		250厚C30混凝土路面板 20厚C30混凝土路面板				路基处理				双管法旋喷桩、300厚碎石褥垫层、30KJ冲击式压路机反复碾压				
照明工程		/				充电桩数量				1台快充、8台慢充				
干管类型		PE给水管（给水）、K9级球墨铸铁管（消防给水）、HDPE双壁波纹管（污水）、II级国标钢筋混凝土管（雨水）				干管长度（m）				3696.74				
雨水口数量		53				雨水井数量				58				
主要种植乔木		尖叶杜英、鸡蛋花、美丽异木棉、细叶榄仁				主要种植灌木				桂花、红车				
主要种植花卉		细叶结缕草、绿叶鸭脚木				停车位数量				66				
其他说明														
造价组成														
项目		总造价		分部分项工程费		措施项目费用		其它项目费用		规费		税金		单方造价
序号	工程名称	元	%	元	%	元	%	元	%	元	%	元	%	（元/㎡）
	某粮食储备库项目	298980767.2	100.00%	215026996.1	71.92%	55836121.24	18.68%	3431164.48	1.15%	0.00	0.00%	24686485.38	8.26%	5968.82
1	浅圆仓A区	115806551.4	38.73%	81014038.65	69.96%	23973037.24	20.70%	1257466.68	1.09%	0.00	0.00%	9562008.83	8.26%	6056.88
1.1	浅圆仓A区-桩基础工程	17552226.56	15.16%	14787796.83	84.25%	961080.89	5.48%	354082.43	2.02%	0.00	0.00%	1449266.41	8.26%	918.01
1.2	浅圆仓A区-土建工程	95406498.85	82.38%	63912797.51	66.99%	22766487.92	23.86%	849612.6	0.89%	0.00	0.00%	7877600.82	8.26%	4989.89
1.3	浅圆仓A区-电气工程	1341599.36	1.16%	1053061.15	78.49%	145829.85	10.87%	31934.1	2.38%	0.00	0.00%	110774.26	8.26%	70.17
1.4	浅圆仓A区-给排水工程	1118961.31	0.97%	951395.45	85.02%	61584.98	5.50%	13589.58	1.21%	0.00	0.00%	92391.3	8.26%	58.52
1.5	浅圆仓A区-消防水工程	256385.41	0.22%	207996.99	81.13%	22374.8	8.73%	4844.18	1.89%	0.00	0.00%	21169.44	8.26%	13.41
1.6	浅圆仓A区-自动报警工程	130879.91	0.11%	100990.72	77.16%	15678.8	11.98%	3403.79	2.60%	0.00	0.00%	10806.6	8.26%	6.85
2	浅圆仓B区	95736525.74	32.02%	67387011.28	70.39%	19482522.04	20.35%	962141.68	1.00%	0.00	0.00%	7904850.74	8.26%	5709.30
2.1	浅圆仓B区-桩基础工程	6954352.28	7.26%	5855259.83	84.20%	383566.07	5.52%	141313.81	2.03%	0.00	0.00%	574212.57	8.26%	414.73

2.2	浅圆仓B区-土建工程	86181952.97	90.02%	59425175.26	68.95%	18870125.21	21.90%	770711.43	0.89%	0.00	0.00%	7115941.07	8.26%	5139.51
2.3	浅圆仓B区-电气工程	1270906.35	1.33%	995145.59	78.30%	140137.93	11.03%	30685.61	2.41%	0.00	0.00%	104937.22	8.26%	75.79
2.4	浅圆仓B区-给排水工程	969233.33	1.01%	823550.98	84.97%	53787.38	5.55%	11866.53	1.22%	0.00	0.00%	80028.44	8.26%	57.8
2.5	浅圆仓B区-消防水工程	245201.71	0.26%	199245.43	81.26%	21135.32	8.62%	4574.95	1.87%	0.00	0.00%	20246.01	8.26%	14.62
2.6	浅圆仓B区-自动报警工程	114879.1	0.12%	88634.19	77.15%	13770.13	11.99%	2989.35	2.60%	0.00	0.00%	9485.43	8.26%	6.85
3	4#提升塔、工作塔、卸粮站基坑支护工程	2687615.93	0.90%	2150753.15	80.02%	239441.06	8.91%	75508.48	2.81%	0.00	0.00%	221913.24	8.26%	1343.81
3.1	4#提升塔、工作塔、卸粮站基坑支护工程	2687615.93	100.00%	2150753.15	80.02%	239441.06	8.91%	75508.48	2.81%	0.00	0.00%	221913.24	8.26%	1343.81
4	工作塔及汽车卸粮站	22306188.78	7.46%	16373072.37	73.40%	3838226.07	17.21%	253094.93	1.13%	0.00	0.00%	1841795.41	8.26%	4222.61
4.1	工作塔-地下室土建工程	1971216.58	8.84%	1546552.19	78.46%	241176.41	12.23%	20726.98	1.05%	0.00	0.00%	162761	8.26%	5846.7
4.2	工作塔-土建工程	11027931.68	49.44%	7406536.19	67.16%	2582141.04	23.41%	128691.28	1.17%	0.00	0.00%	910563.17	8.26%	2798.28
4.3	卸粮站-地下室土建工程	1919624.04	8.61%	1488539.46	77.54%	251466.56	13.10%	21116.95	1.10%	0.00	0.00%	158501.07	8.26%	4330.4
4.4	卸粮站-土建工程	2730271.56	12.24%	1932856.22	70.79%	539036.44	19.74%	32943.63	1.21%	0.00	0.00%	225435.27	8.26%	5428.19
4.5	工作塔及汽车卸粮站-工作塔变配电间	2134588.02	9.57%	1926745.94	90.26%	25955.49	1.22%	5636.2	0.26%	0.00	0.00%	176250.39	8.26%	404.08
4.6	工作塔及汽车卸粮站-电气工程	882783.01	3.96%	716189.78	81.13%	76866.06	8.71%	16836.83	1.91%	0.00	0.00%	72890.34	8.26%	167.11
4.7	工作塔及汽车卸粮站-给排水工程	156473.4	0.70%	125227.21	80.03%	15044.81	9.61%	3281.56	2.10%	0.00	0.00%	12919.82	8.26%	29.62
4.8	工作塔及汽车卸粮站-消防水工程	622990.32	2.79%	508799.06	81.67%	51615.92	8.29%	11135.77	1.79%	0.00	0.00%	51439.57	8.26%	117.93
4.9	工作塔及汽车卸粮站-通风空调工程	52699.21	0.24%	41513.85	78.78%	5564.33	10.56%	1269.72	2.41%	0.00	0.00%	4351.31	8.26%	9.98
4.10	工作塔及汽车卸粮站-自动报警工程	499074.33	2.24%	422029.75	84.56%	29522.98	5.92%	6313.63	1.27%	0.00	0.00%	41207.97	8.26%	94.48
4.11	工作塔及汽车卸粮站-电梯工程	308536.63	1.38%	258082.72	83.65%	19836.03	6.43%	5142.38	1.67%	0.00	0.00%	25475.5	8.26%	58.41
5	提升塔	31246594.67	10.45%	22542928.33	72.15%	5709327.64	18.27%	414344.63	1.33%	0.00	0.00%	2579994.07	8.26%	4772.18
5.1	提升塔架-桩基础工程	2216704.02	7.09%	1864596.25	84.12%	123556.39	5.57%	45520.77	2.05%	0.00	0.00%	183030.61	8.26%	338.55
5.2	提升塔架-土建工程	26662333.84	85.33%	18728914.91	70.24%	5403687.29	20.27%	328254.53	1.23%	0.00	0.00%	2201477.11	8.26%	4072.05
5.3	1#提升塔-电气工程	420244.83	1.34%	347891.44	82.78%	30900.05	7.35%	6754.23	1.61%	0.00	0.00%	34699.11	8.26%	214.41
5.4	2#提升塔-电气工程	383543.27	1.23%	317885.47	82.88%	27888.36	7.27%	6100.73	1.59%	0.00	0.00%	31668.71	8.26%	188.87
5.5	3#提升塔-电气工程	383887.81	1.23%	318138.64	82.87%	27940.03	7.28%	6111.98	1.59%	0.00	0.00%	31697.16	8.26%	223.5
5.6	4#提升塔-电气工程	125779.3	0.40%	100571.61	79.96%	12150.68	9.66%	2671.56	2.12%	0.00	0.00%	10385.45	8.26%	149.87
5.7	1#提升塔-给排水工程	132133.81	0.42%	106765.99	80.80%	11852.04	8.97%	2605.65	1.97%	0.00	0.00%	10910.13	8.26%	67.41

5.8	2#提升塔-给排水工程	129698.77	0.42%	104637.71	80.68%	11765.2	9.07%	2586.79	1.99%	0.00	0.00%	10709.07	8.26%	63.87
5.9	3#提升塔-给排水工程	129698.77	0.42%	104637.71	80.68%	11765.2	9.07%	2586.79	1.99%	0.00	0.00%	10709.07	8.26%	75.51
5.10	4#提升塔-给排水工程	63655.69	0.20%	51273.07	80.55%	5842.33	9.18%	1284.32	2.02%	0.00	0.00%	5255.97	8.26%	75.85
5.11	1#提升塔-消防水工程	83712.87	0.27%	69077.99	82.52%	6349.57	7.58%	1373.24	1.64%	0.00	0.00%	6912.07	8.26%	42.71
5.12	2#提升塔-消防水工程	87851.55	0.28%	72399.39	82.41%	6740.51	7.67%	1457.85	1.66%	0.00	0.00%	7253.8	8.26%	43.26
5.13	3#提升塔-消防水工程	87851.55	0.28%	72399.39	82.41%	6740.51	7.67%	1457.85	1.66%	0.00	0.00%	7253.8	8.26%	51.15
5.14	4#提升塔-消防水工程	37530.35	0.12%	30810.88	82.10%	2978.45	7.94%	642.18	1.71%	0.00	0.00%	3098.84	8.26%	44.72
5.15	1#提升塔--通风空调工程	1857.32	0.01%	1567.42	84.39%	111.84	6.02%	24.7	1.33%	0.00	0.00%	153.36	8.26%	0.95
5.16	2#提升塔--通风空调工程	1857.32	0.01%	1567.42	84.39%	111.84	6.02%	24.7	1.33%	0.00	0.00%	153.36	8.26%	0.91
5.17	3#提升塔--通风空调工程	1857.32	0.01%	1567.42	84.39%	111.84	6.02%	24.7	1.33%	0.00	0.00%	153.36	8.26%	1.08
5.18	1#提升塔-电梯工程	296396.28	0.95%	248225.62	83.75%	18835.51	6.35%	4862.06	1.64%	0.00	0.00%	24473.09	8.26%	151.22
6	配套用房	6731885.48	2.25%	5183090.48	76.99%	899073.68	13.36%	93877.56	1.39%	0.00	0.00%	555843.76	8.26%	3667.43
6.1	配套用房-土建工程	4188962.73	62.23%	3052355.65	72.87%	737428.73	17.60%	53300.69	1.27%	0.00	0.00%	345877.66	8.26%	2282.08
6.2	配套用房-电气工程	461865.16	6.86%	384979.11	83.35%	31004.26	6.71%	7746.13	1.68%	0.00	0.00%	38135.66	8.26%	251.62
6.3	配套用房-给排水工程	526826.64	7.83%	442585.87	84.01%	32681.45	6.20%	8059.87	1.53%	0.00	0.00%	43499.45	8.26%	287.01
6.4	配套用房消防水工程	57665.35	0.86%	47350.05	82.11%	4461.96	7.74%	1091.98	1.89%	0.00	0.00%	4761.36	8.26%	31.42
6.5	配套用房-自动报警工程	105468.25	1.57%	84523.28	80.14%	9794.81	9.29%	2441.77	2.32%	0.00	0.00%	8708.39	8.26%	57.46
6.6	配套用房--通风空调工程	456921.51	6.79%	384693	84.19%	27489.51	6.02%	7011.54	1.53%	0.00	0.00%	37727.46	8.26%	248.92
6.7	配套用房-抗震支架工程	12021	0.18%	9787.12	81.42%	971.65	8.08%	269.67	2.24%	0.00	0.00%	992.56	8.26%	6.55
6.8	配套用房-电梯工程	210656.2	3.13%	178305.99	84.64%	11867.12	5.63%	3089.46	1.47%	0.00	0.00%	17393.63	8.26%	114.76
6.9	配套用房智能化工程	711498.64	10.57%	598510.41	84.12%	43374.19	6.10%	10866.45	1.53%	0.00	0.00%	58747.59	8.26%	387.61
7	发油台	187329.72	0.06%	157037.74	83.83%	12839.57	6.85%	1984.82	1.06%	0.00	0.00%	15467.59	8.26%	2679.58
7.1	发油台-土建工程	178730.08	95.41%	150472.36	84.19%	11784.29	6.59%	1715.9	0.96%	0.00	0.00%	14757.53	8.26%	2556.57
7.2	发油台-电气工程	8599.64	4.59%	6565.38	76.34%	1055.28	12.27%	268.92	3.13%	0.00	0.00%	710.06	8.26%	123.01
8	地磅房	1825374.9	0.61%	1400361.41	76.72%	245088.52	13.43%	29205.94	1.60%	0.00	0.00%	150719.03	8.26%	3915.43
8.1	地磅房-土建工程	1487937.35	81.51%	1140881.76	76.68%	200646.86	13.48%	23551.52	1.58%	0.00	0.00%	122857.21	8.26%	3191.63
8.2	地磅基础与杆秤器基础-土建工程	179514.86	9.83%	131198.32	73.08%	31190.15	17.37%	2304.06	1.28%	0.00	0.00%	14822.33	8.26%	926.86

8.3	地磅房-电气工程	52553.6	2.88%	41924.1	79.77%	5027.21	9.57%	1263	2.40%	0.00	0.00%	4339.29	8.26%	112.73
8.4	地磅房-给排水工程	67443.4	3.69%	55263.41	81.94%	5304.7	7.87%	1306.57	1.94%	0.00	0.00%	5568.72	8.26%	144.67
8.5	地磅房-消防水工程	15470.96	0.85%	13312.41	86.05%	704.11	4.55%	177.02	1.14%	0.00	0.00%	1277.42	8.26%	33.19
8.6	地磅房-通风空调工程	17302.88	0.95%	13586.93	78.52%	1799.07	10.40%	488.2	2.82%	0.00	0.00%	1428.68	8.26%	37.11
8.7	地磅房-抗震支架工程	5151.85	0.28%	4194.48	81.42%	416.42	8.08%	115.57	2.24%	0.00	0.00%	425.38	8.26%	11.05
9	室外配套工程	22452700.55	7.51%	18818702.66	83.81%	1436565.42	6.40%	343539.76	1.53%	0.00	0.00%	1853892.71	8.26%	1290.12
9.1	室外园建工程	2107599.87	9.39%	1696083.58	80.47%	193150.95	9.16%	44343.33	2.10%	0.00	0.00%	174022.01	8.26%	121.10
9.2	室外道路工程	14341279.11	63.87%	12044027.65	83.98%	905376.5	6.31%	207732.65	1.45%	0.00	0.00%	1184142.31	8.26%	824.04
9.3	绿化工程	336608.78	1.50%	284604.86	84.55%	18278.39	5.43%	5932.14	1.76%	0.00	0.00%	27793.39	8.26%	101.85
9.4	场区标识导视系统	177184.96	0.79%	162407.58	91.66%	139.22	0.08%	8.21	0.00%	0.00	0.00%	14629.95	8.26%	10.18
9.5	室外电气工程	2322000.7	10.34%	2024786.45	87.20%	84065.33	3.62%	21424.09	0.92%	0.00	0.00%	191724.83	8.26%	133.42
9.6	室外给排水工程	2478023.71	11.04%	2047469.44	82.63%	176903.19	7.14%	49043.62	1.98%	0.00	0.00%	204607.46	8.26%	142.39
9.7	景观水工程	81980.47	0.37%	65955.42	80.45%	7244.11	8.84%	2011.91	2.45%	0.00	0.00%	6769.03	8.26%	4.71
9.8	充电桩工程	109385.69	0.49%	94947.84	86.80%	4239.81	3.88%	1166.19	1.07%	0.00	0.00%	9031.85	8.26%	13673.21
9.9	室外智能化工程	498637.26	2.22%	398419.84	79.90%	47167.92	9.46%	11877.62	2.38%	0.00	0.00%	41171.88	8.26%	28.65
费用分析														
项目		总造价	人工费	材料费	机械费	主材设备费用 (询价)	管理费	利润	按费率计算的措施项目 费（含绿色施工安全防护措施费）	其他费用	税金			
序号	工程名称	元	元	元	元	元	元	元	元	元	元			
		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%			
	某粮食储备库项目	298980767.2	57340483.38	134259343.9	17030574.43	21601485.74	16225769.03	14655719.41	9748525.49	3431164.48	24686485.38			
		100.00%	19.18%	44.91%	5.70%	7.23%	5.43%	4.90%	3.26%	1.15%	8.26%			
1	浅圆仓A区	115806551.4	21990913.3	53878635.13	7433054.27	5591692.81	6700637.14	5874340.4	3517843.45	1257466.68	9562008.83			
		38.73%	18.99%	46.52%	6.42%	4.83%	5.79%	5.07%	3.04%	1.09%	8.26%			
1.1	浅圆仓A区-桩基础工程	17552226.56	1966324.58	7779283.51	3091995.88	0	938529.34	1011660.42	961080.89	354082.43	1449266.41			
		15.16%	11.20%	44.32%	17.62%	0.00%	5.35%	5.76%	5.48%	2.02%	8.26%			
1.2	浅圆仓A区-土建工程	95406498.85	19478082.03	46029197.27	4298387.1	4145782.47	5609998.14	4755143.86	2362755.75	849612.6	7877600.82			
		82.38%	20.42%	48.25%	4.51%	4.35%	5.88%	4.98%	2.48%	0.89%	8.26%			

1.3	浅圆仓A区-电气工程	1341599.36	337815.75	54230.47	12368.6	523970.48	91642.82	63882.28	114986.46	31934.1	110774.26
		1.16%	25.18%	4.04%	0.92%	39.06%	6.83%	4.76%	8.57%	2.38%	8.26%
1.4	浅圆仓A区-给排水工程	1118961.31	124017.97	3452.82	24167.86	747202.55	37659.99	27181.42	49294.91	13589.58	92391.3
		0.97%	11.08%	0.31%	2.16%	66.78%	3.37%	2.43%	4.41%	1.21%	8.26%
1.5	浅圆仓A区-消防水工程	256385.41	47298.15	3652.7	6041.05	133155.89	13064.19	9684.52	17477.39	4844.18	21169.44
		0.22%	18.45%	1.42%	2.36%	51.94%	5.10%	3.78%	6.82%	1.89%	8.26%
1.6	浅圆仓A区-自动报警工程	130879.91	37374.82	8818.36	93.78	41581.42	9742.66	6787.9	12248.05	3403.79	10806.6
		0.11%	28.56%	6.74%	0.07%	31.77%	7.44%	5.19%	9.36%	2.60%	8.26%
2	浅圆仓B区	95736525.74	18103627.78	45974608.21	5030278.29	5049133.78	5391451.6	4617079.69	2703282.25	962141.68	7904850.74
		32.02%	18.91%	48.02%	5.25%	5.27%	5.63%	4.82%	2.82%	1.00%	8.26%
2.1	浅圆仓B区-桩基础工程	6954352.28	798701.83	3059601.96	1220066.94	0	373144.2	403750.27	383566.07	141313.81	574212.57
		7.26%	11.48%	44.00%	17.54%	0.00%	5.37%	5.81%	5.52%	2.03%	8.26%
2.2	浅圆仓B区-土建工程	86181952.97	16794074.71	42850072.56	3771850.72	3750744.96	4876464.2	4113101.86	2138932.95	770711.43	7115941.07
		90.02%	19.49%	49.72%	4.38%	4.35%	5.66%	4.77%	2.48%	0.89%	8.26%
2.3	浅圆仓B区-电气工程	1270906.35	324889.99	50681.31	11625.11	488159.62	88065.19	61384.65	110478.93	30685.61	104937.22
		1.33%	25.56%	3.99%	0.91%	38.41%	6.93%	4.83%	8.69%	2.41%	8.26%
2.4	浅圆仓B区-给排水工程	969233.33	108455.62	3014.69	20957.49	645248.28	32885.2	23735.07	43039.52	11866.53	80028.44
		1.01%	11.19%	0.31%	2.16%	66.57%	3.39%	2.45%	4.44%	1.22%	8.26%
2.5	浅圆仓B区-消防水工程	245201.71	44684.18	3502.51	5692.61	128511.99	12337.13	9146.25	16508.07	4574.95	20246.01
		0.26%	18.22%	1.43%	2.32%	52.41%	5.03%	3.73%	6.73%	1.87%	8.26%
2.6	浅圆仓B区-自动报警工程	114879.1	32821.45	7735.18	85.42	36468.93	8555.68	5961.59	10756.71	2989.35	9485.43
		0.12%	28.57%	6.73%	0.07%	31.75%	7.45%	5.19%	9.36%	2.60%	8.26%
3	基坑	2687615.93	460778.02	681534.07	639256.74	0	182164.32	220023.04	206500.14	75508.48	221913.24
		0.90%	17.14%	25.36%	23.79%	0.00%	6.78%	8.19%	7.68%	2.81%	8.26%
3.1	4#提升塔、工作塔、卸粮站基坑支护工程	2687615.93	460778.02	681534.07	639256.74	0	182164.32	220023.04	206500.14	75508.48	221913.24
		100.00%	17.14%	25.36%	23.79%	0.00%	6.78%	8.19%	7.68%	2.81%	8.26%
4	工作塔及汽车卸粮站	22306188.78	4667140.71	8063168.24	582604.69	4036274.3	1081911.51	1038932.72	741565.12	253094.93	1841795.41
		7.46%	20.92%	36.15%	2.61%	18.09%	4.85%	4.66%	3.32%	1.13%	8.26%

4.1	工作塔-地下室土建工程	1971216.58	358734.4	1072923.51	40608.84	88681.79	90746.46	78682.33	57372.46	20726.98	162761
		8.84%	18.20%	54.43%	2.06%	4.50%	4.60%	3.99%	2.91%	1.05%	8.26%
4.2	工作塔-土建工程	11027931.68	2792564.79	4826026.33	385105.17	392400.67	602478.35	635667.5	354637.61	128691.28	910563.17
		49.44%	25.32%	43.76%	3.49%	3.56%	5.46%	5.76%	3.22%	1.17%	8.26%
4.3	卸粮站-地下室土建工程	1919624.04	371046.32	1047761.59	41816.79	47285.17	92350.25	81377.6	58389.2	21116.95	158501.07
		8.61%	19.33%	54.58%	2.18%	2.46%	4.81%	4.24%	3.04%	1.10%	8.26%
4.4	卸粮站-土建工程	2730271.56	644771.43	1030972.17	74886.87	334800.27	151725.88	143961.31	90810.08	32943.63	225435.27
		12.24%	23.62%	37.76%	2.74%	12.26%	5.56%	5.27%	3.33%	1.21%	8.26%
4.5	工作塔及汽车卸粮站-工作塔 变配电间	2134588.02	48482.9	2856.11	12286.67	1840058.04	16197.59	11272.91	21547.96	5636.2	176250.39
		9.57%	2.27%	0.13%	0.58%	86.20%	0.76%	0.53%	1.01%	0.26%	8.26%
4.6	工作塔及汽车卸粮站-电气工程	882783.01	175902.73	30060.46	8590.6	435796.39	48285.35	33699.28	60740.99	16836.83	72890.34
		3.96%	19.93%	3.41%	0.97%	49.37%	5.47%	3.82%	6.88%	1.91%	8.26%
4.7	工作塔及汽车卸粮站-给排水 工程	156473.4	33368.57	2993.38	2663.52	73675.41	9181.09	6563.21	11828.29	3281.56	12919.82
		0.70%	21.33%	1.91%	1.70%	47.08%	5.87%	4.19%	7.56%	2.10%	8.26%
4.8	工作塔及汽车卸粮站-消防水 工程	622990.32	111650.81	17757.59	11123.83	327156.45	30262.49	22267.78	40199	11135.77	51439.57
		2.79%	17.92%	2.85%	1.79%	52.51%	4.86%	3.57%	6.45%	1.79%	8.26%
4.9	工作塔及汽车卸粮站-通风空 调工程	52699.21	12760.19	3905.32	929.67	18545.3	3824.07	2541.79	4571.69	1269.72	4351.31
		0.24%	24.21%	7.41%	1.76%	35.19%	7.26%	4.82%	8.68%	2.41%	8.26%
4.10	工作塔及汽车卸粮站-自动报 警工程	499074.33	69433.93	23607.36	337.63	304874.81	17790.32	12614.21	22887.71	6313.63	41207.97
		2.24%	13.91%	4.73%	0.07%	61.09%	3.56%	2.53%	4.59%	1.27%	8.26%
4.11	工作塔及汽车卸粮站-电梯工 程	308536.63	48424.64	4304.42	4255.1	173000	19069.66	10284.8	18580.13	5142.38	25475.5
		1.38%	15.69%	1.40%	1.38%	56.07%	6.18%	3.33%	6.02%	1.67%	8.26%
5	提升塔	31246594.67	7016136.39	12808471	1310407.66	2592235.58	1689385.57	1658458.49	1175880.35	414344.63	2579994.07
		10.45%	22.45%	40.99%	4.19%	8.30%	5.41%	5.31%	3.76%	1.33%	8.26%
5.1	提升塔架-桩基础工程	2216704.02	254909.83	964475.74	395386.95	0	119763.36	130061.3	123556.39	45520.77	183030.61
		7.09%	11.50%	43.51%	17.84%	0.00%	5.40%	5.87%	5.57%	2.05%	8.26%
5.2	提升塔架-土建工程	26662333.84	6351719.11	11791124.31	883271.07	1301492.16	1450658.98	1447234.79	905803.92	328254.53	2201477.11
		85.33%	23.82%	44.22%	3.31%	4.88%	5.44%	5.43%	3.40%	1.23%	8.26%

5.3	1#提升塔-电气工程	420244.83	70603.8	11290.41	3428.21	236168.28	19375.65	13516.3	24410.38	6754.23	34699.11
		1.34%	16.80%	2.69%	0.82%	56.20%	4.61%	3.22%	5.81%	1.61%	8.26%
5.4	2#提升塔-电气工程	383543.27	63480.05	10009.88	3364.44	217159.35	17501.2	12208.63	22051.2	6100.73	31668.71
		1.23%	16.55%	2.61%	0.88%	56.62%	4.56%	3.18%	5.75%	1.59%	8.26%
5.5	3#提升塔-电气工程	383887.81	63603.8	10016.21	3364.44	217238.85	17533.54	12231.13	22091.62	6111.98	31697.16
		1.23%	16.57%	2.61%	0.88%	56.59%	4.57%	3.19%	5.75%	1.59%	8.26%
5.6	4#提升塔-电气工程	125779.3	27420.71	4325.93	1816.99	56534.39	7651.41	5346.9	9628.58	2671.56	10385.45
		0.40%	21.80%	3.44%	1.44%	44.95%	6.08%	4.25%	7.66%	2.12%	8.26%
5.7	1#提升塔-给排水工程	132133.81	25637.67	2230.84	2873.6	65962.9	7306.25	5211.73	9397.28	2605.65	10910.13
		0.42%	19.40%	1.69%	2.17%	49.92%	5.53%	3.94%	7.11%	1.97%	8.26%
5.8	2#提升塔-给排水工程	129698.77	25457.58	2121.22	2847.22	64223.26	7253.52	5173.78	9328.28	2586.79	10709.07
		0.42%	19.63%	1.64%	2.20%	49.52%	5.59%	3.99%	7.19%	1.99%	8.26%
5.9	3#提升塔-给排水工程	129698.77	25457.58	2121.22	2847.22	64223.26	7253.52	5173.78	9328.28	2586.79	10709.07
		0.42%	19.63%	1.64%	2.20%	49.52%	5.59%	3.99%	7.19%	1.99%	8.26%
5.10	4#提升塔-给排水工程	63655.69	12653.36	1095.45	1401.24	31165.76	3600.92	2568.73	4630.93	1284.32	5255.97
		0.20%	19.88%	1.72%	2.20%	48.96%	5.66%	4.04%	7.27%	2.02%	8.26%
5.11	1#提升塔-消防水工程	83712.87	13454.47	1524.95	1665.65	47363.42	3712.56	2745.45	4961.81	1373.24	6912.07
		0.27%	16.07%	1.82%	1.99%	56.58%	4.43%	3.28%	5.93%	1.64%	8.26%
5.12	2#提升塔-消防水工程	87851.55	14289.15	1559.45	1762.97	49406.03	3941.65	2914.63	5266.84	1457.85	7253.8
		0.28%	16.27%	1.78%	2.01%	56.24%	4.49%	3.32%	6.00%	1.66%	8.26%
5.13	3#提升塔-消防水工程	87851.55	14289.15	1559.45	1762.97	49406.03	3941.65	2914.63	5266.84	1457.85	7253.8
		0.28%	16.27%	1.78%	2.01%	56.24%	4.49%	3.32%	6.00%	1.66%	8.26%
5.14	4#提升塔-消防水工程	37530.35	6457.05	670.19	623.91	20688.09	1747.02	1284.28	2319.24	642.18	3098.84
		0.12%	17.20%	1.79%	1.66%	55.12%	4.65%	3.42%	6.18%	1.71%	8.26%
5.15	1#提升塔--通风空调工程	1857.32	263.79	68.72	5.57	1134.6	67.67	49.43	89.49	24.7	153.36
		0.01%	14.20%	3.70%	0.30%	61.09%	3.64%	2.66%	4.82%	1.33%	8.26%
5.16	2#提升塔--通风空调工程	1857.32	263.79	68.72	5.57	1134.6	67.67	49.43	89.49	24.7	153.36
		0.01%	14.20%	3.70%	0.30%	61.09%	3.64%	2.66%	4.82%	1.33%	8.26%

5. 17	3#提升塔--通风空调工程	1857. 32	263. 79	68. 72	5. 57	1134. 6	67. 67	49. 43	89. 49	24. 7	153. 36
		0. 01%	14. 20%	3. 70%	0. 30%	61. 09%	3. 64%	2. 66%	4. 82%	1. 33%	8. 26%
5. 18	1#提升塔-电梯工程	296396. 28	45911. 71	4139. 59	3974. 07	167800	17941. 33	9724. 14	17570. 29	4862. 06	24473. 09
		0. 95%	15. 49%	1. 40%	1. 34%	56. 61%	6. 05%	3. 28%	5. 93%	1. 64%	8. 26%
6	配套用房	6731885. 48	1387791. 58	2163100. 86	132297. 31	1467883. 1	336509. 68	301048. 68	293548. 57	93877. 56	555843. 76
		2. 25%	20. 62%	32. 13%	1. 97%	21. 80%	5. 00%	4. 47%	4. 36%	1. 39%	8. 26%
6. 1	配套用房-土建工程	4188962. 73	991628. 32	2099712. 34	107724. 53	6967. 61	217040. 52	219922. 42	146871	53300. 69	345877. 66
		62. 23%	23. 67%	50. 12%	2. 57%	0. 17%	5. 18%	5. 25%	3. 51%	1. 27%	8. 26%
6. 2	配套用房-电气工程	461865. 16	78498. 1	14487. 75	1982. 4	255269. 15	22238. 39	15475. 33	27985. 1	7746. 13	38135. 66
		6. 86%	17. 00%	3. 14%	0. 43%	55. 27%	4. 81%	3. 35%	6. 06%	1. 68%	8. 26%
6. 3	配套用房-给排水工程	526826. 64	76254. 58	15672. 11	7876. 75	307529. 02	22665. 45	16120. 09	29148. 81	8059. 87	43499. 45
		7. 83%	14. 47%	2. 97%	1. 50%	58. 37%	4. 30%	3. 06%	5. 53%	1. 53%	8. 26%
6. 4	配套用房消防水工程	57665. 35	10161. 14	1219. 24	1280. 54	30063. 12	2965. 04	2183. 31	3940. 12	1091. 98	4761. 36
		0. 86%	17. 62%	2. 11%	2. 22%	52. 13%	5. 14%	3. 79%	6. 83%	1. 89%	8. 26%
6. 5	配套用房-自动报警工程	105468. 25	24700. 62	4877. 21	716. 82	43372. 6	6966. 66	4873. 03	8795. 07	2441. 77	8708. 39
		1. 57%	23. 42%	4. 62%	0. 68%	41. 12%	6. 61%	4. 62%	8. 34%	2. 32%	8. 26%
6. 6	配套用房--通风空调工程	456921. 51	68326. 47	16942. 89	3921. 16	264155. 73	19445. 55	14029. 72	25357. 25	7011. 54	37727. 46
		6. 79%	14. 95%	3. 71%	0. 86%	57. 81%	4. 26%	3. 07%	5. 55%	1. 53%	8. 26%
6. 7	配套用房-抗震支架工程	12021	2696. 68	269. 08	0	5534. 48	747. 6	539. 28	971. 65	269. 67	992. 56
		0. 18%	22. 43%	2. 24%	0. 00%	46. 04%	6. 22%	4. 49%	8. 08%	2. 24%	8. 26%
6. 8	配套用房-电梯工程	210656. 2	29056. 22	3200. 77	2526. 12	126500	11531. 7	6178. 93	11179. 37	3089. 46	17393. 63
		3. 13%	13. 79%	1. 52%	1. 20%	60. 05%	5. 47%	2. 93%	5. 31%	1. 47%	8. 26%
6. 9	配套用房智能化工程	711498. 64	106469. 45	6719. 47	6268. 99	428491. 39	32908. 77	21726. 57	39300. 2	10866. 45	58747. 59
		10. 57%	14. 96%	0. 94%	0. 88%	60. 22%	4. 63%	3. 05%	5. 52%	1. 53%	8. 26%
7	发油台	187329. 72	23560. 96	70924. 36	7599. 69	48490. 47	7356. 67	6215. 26	5732. 46	1984. 82	15467. 59
		0. 06%	12. 58%	37. 86%	4. 06%	25. 89%	3. 93%	3. 32%	3. 06%	1. 06%	8. 26%
7. 1	发油台-土建工程	178730. 08	21257. 03	70700. 03	7125. 78	46149. 28	6583. 64	5677. 34	4765. 79	1715. 9	14757. 53
		95. 41%	11. 89%	39. 56%	3. 99%	25. 82%	3. 68%	3. 18%	2. 67%	0. 96%	8. 26%

7.2	发油台-电气工程	8599.64	2303.93	224.33	473.91	2341.19	773.03	537.92	966.67	268.92	710.06
		4.59%	26.79%	2.61%	5.51%	27.22%	8.99%	6.26%	11.24%	3.13%	8.26%
8	地磅房	1825374.9	410887.29	799703.46	77911.72	76396.8	99852.85	97537.35	83171.89	29205.94	150719.03
		0.61%	22.51%	43.81%	4.27%	4.19%	5.47%	5.34%	4.56%	1.60%	8.26%
8.1	地磅房-土建工程	1487937.35	342560.45	702555.92	66287.33	3890.25	79712.53	81783.79	64746.98	23551.52	122857.21
		81.51%	23.02%	47.22%	4.45%	0.26%	5.36%	5.50%	4.35%	1.58%	8.26%
8.2	地磅基础与扦样器基础-土建工程	179514.86	36476.18	91276.59	8796.58	0	10439	9053.86	6348.35	2304.06	14822.33
		9.83%	20.32%	50.85%	4.90%	0.00%	5.82%	5.04%	3.54%	1.28%	8.26%
8.3	地磅房-电气工程	52553.6	12461.29	2185.07	647.96	20955.69	3628.69	2524.62	4547.93	1263	4339.29
		2.88%	23.71%	4.16%	1.23%	39.87%	6.90%	4.80%	8.65%	2.40%	8.26%
8.4	地磅房-给排水工程	67443.4	12698.86	2329.08	958.15	33607.65	3648.49	2613.34	4713.39	1306.57	5568.72
		3.69%	18.83%	3.45%	1.42%	49.83%	5.41%	3.87%	6.99%	1.94%	8.26%
8.5	地磅房-消防水工程	15470.96	1288.33	72.48	543.17	10625.19	490.79	353.9	642.76	177.02	1277.42
		0.85%	8.33%	0.47%	3.51%	68.68%	3.17%	2.29%	4.15%	1.14%	8.26%
8.6	地磅房-通风空调工程	17302.88	4246.46	1169	678.53	4946.1	1612.95	976.72	1756.06	488.2	1428.68
		0.95%	24.54%	6.76%	3.92%	28.59%	9.32%	5.64%	10.15%	2.82%	8.26%
8.7	地磅房-抗震支架工程	5151.85	1155.72	115.32	0	2371.92	320.4	231.12	416.42	115.57	425.38
		0.28%	22.43%	2.24%	0.00%	46.04%	6.22%	4.49%	8.08%	2.24%	8.26%
9	室外配套工程	22452700.55	3279647.35	9819198.52	1817164.06	2739378.9	736499.69	842083.78	1021001.26	343539.76	1853892.71
		7.51%	14.61%	43.73%	8.09%	12.20%	3.28%	3.75%	4.55%	1.53%	8.26%
9.1	室外园建工程	2107599.87	390279.93	709951.26	277983.71	135655.87	120062.13	133686.38	121581.66	44343.33	174022.01
		9.39%	18.52%	33.69%	13.19%	6.44%	5.70%	6.34%	5.77%	2.10%	8.26%
9.2	室外道路工程	14341279.11	2212587.75	7827394.46	1249623.15	132398.72	427944.55	519217.71	579936.5	207732.65	1184142.31
		63.87%	15.43%	54.58%	8.71%	0.92%	2.98%	3.62%	4.04%	1.45%	8.26%
9.3	绿化工程	336608.78	67589.26	70968.03	33027.61	90008.37	13059.13	18107.46	10091.82	5932.14	27793.39
		1.50%	20.08%	21.08%	9.81%	26.74%	3.88%	5.38%	3.00%	1.76%	8.26%
9.4	场区标识导视系统	177184.96	117.34	162248.95	0	0	17.85	23.67	139.22	8.21	14629.95
		0.79%	0.07%	91.57%	0.00%	0.00%	0.01%	0.01%	0.08%	0.00%	8.26%

9.5	室外电气工程	2322000.7	188364.74	161625.84	31849.7	1551248.61	54827.39	42854.63	78091.83	21424.09	191724.83			
		10.34%	8.11%	6.96%	1.37%	66.81%	2.36%	1.85%	3.36%	0.92%	8.26%			
9.6	室外给排水工程	2478023.71	276205.89	820954.02	214230.27	557184.8	80811.32	98108.63	176903.19	49043.62	204607.46			
		11.04%	11.15%	33.13%	8.65%	22.49%	3.26%	3.96%	7.14%	1.98%	8.26%			
9.7	景观水工程	81980.47	15547.1	19579.06	4572.04	18220.76	4018.01	4024.84	7244.11	2011.91	6769.03			
		0.37%	18.96%	23.88%	5.58%	22.23%	4.90%	4.91%	8.84%	2.45%	8.26%			
9.8	充电桩工程	109385.69	8420.79	17852.27	3241.09	60529.23	2570.55	2333.78	4239.81	1166.19	9031.85			
		0.49%	7.70%	16.32%	2.96%	55.34%	2.35%	2.13%	3.88%	1.07%	8.26%			
9.9	室外智能化工程	498637.26	120534.55	28624.63	2636.49	194132.54	33188.76	23726.68	42773.12	11877.62	41171.88			
		2.22%	24.17%	5.74%	0.53%	38.93%	6.66%	4.76%	8.58%	2.38%	8.26%			
主要工料指标														
工料名称		人工(元)	预拌砂浆(m³)	钢筋(t)	商品混凝土(m³)	水泥(t)	砂(m³)	碎石(m³)	瓷砖(m²)	砌块(千块)	铜芯电缆(m)	阻燃型挤塑聚苯板(m²)	防水卷材(m²)	钢化玻璃(m²)
每100m²工料指标		114473.97	6.48	25.71	192.03	5.05	26.04	34.50	71.55	0.44	15.77	27.12	126.87	2.82